

PRZEDMIAR ROBÓT

**DLA BUDOWY PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "WIOSKA URWISÓW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI".**

INWESTOR:

**GMINA CZELADŹ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
UL. SZKOLNA 6, 41-250 CZELADŹ,**

LOKALIZACJA:

**CZELADŹ, UL. SZKOLNA 6,
działka numer 70/6, obręb 0001 Czeladź, K.M.6**

SPORZĄDZIŁ: Wojciech Pasterny

Charakterystyka robót:

Przygotowanie terenu pod budowę nowego placu zabaw z siłownią plenerową, elementami małej architektury i boiskami do gry w bule i molkky, karczowanie korzeni, ułożenie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych i poliuretanu wylewanego oraz piaskowej i żwirowej, montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych, montaż elementów małej architektury, prace agrotechniczne,

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV **45000000-7** Roboty budowlane

Kod CPV **45111100-9** Rozbiórki i demontaże

Kod CPV **45111200-0** Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV **45233200-1** Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Kod CPV **37535200-9** Wyposażenie placów zabaw

Kod CPV **37410000-5** Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

III 2020

Lp.	Rodzaj	Ilość	Jednostka
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	Geodezyjne wytyczenie obiektu oraz pomiar powykonawczy	1	szt.
ROBOTY BUDOWLANE			
2.	Przygotowanie terenu inwestycji - korytowanie gł. 0,3-0,4m z wywiezieniem materiału	830	m2
3.	Usunięcie i utylizacja bramek stalowych	2	szt.
4.	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej: mata przerostowa z podbudową - pod urządzenie tyrolka	115	m2
5.	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej: mata przerostowa z podbudową - pod urządzenie - streetworkout i mini siłownia	225	m2
6.	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej: poliuretan wylewany z podbudową - pod urządzenie - urządzenia zabawowe	320	m2
7.	Prace agrotechniczne - uporządkowanie terenu, karczowanie 4 pni	1	komplet
WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM - URZĄDZENIA ZABAWOWE			
8.	Huśtawka na stojąco – dostawa + montaż	1	szt.
9.	Rodeoboard – dostawa + montaż	1	szt.
10.	Zestaw stalowy – dostawa + montaż	1	szt.
11.	Zjazd linowy – dostawa + montaż	1	szt.
12.	Ścieżka linowa – dostawa + montaż	1	szt.
13.	Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo – dostawa + montaż	1	szt.
WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM - URZĄDZENIA FITNESS			
14.	Zestaw duży streetworkout – dostawa + montaż	1	szt.
15.	Wiosła– dostawa + montaż	1	szt.
16.	Nożyce – dostawa + montaż	1	szt.
17.	Twister – dostawa + montaż	1	szt.
18.	Wahadło – dostawa + montaż	1	szt.
19.	Narty biegowe – dostawa + montaż	1	szt.
20.	Orbitrek – dostawa + montaż	1	szt.
21.	Pylon podwójny – dostawa + montaż	3	szt.
WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM - URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY			
22.	Kosz na odpadki – dostawa + montaż	2	szt.
23.	Ławka parkowa – dostawa + montaż	4	szt.
24.	Tablica informacyjna – dostawa + montaż	2	szt.
BOISKA DO GRY W BULE I MOLKY 4x14m			
25.	Boisko do gry w molky - nawierzchnia żwirowa 22,4m3 + obrzeża betonowe 36mb	2	komplet
26.	Boisko do gry w bule - nawierzchnia piaskowa 22,4m3 + obrzeża	1	komplet

	betonowe 36mb		
--	---------------	--	--